

Buenos Aires, 15 de junio de 2021

**CIRCULAR ACLARATORIA Nº 2**

**ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/2021 - CUDAP: EX-HCD: 0001200/2021 – "CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO ANEXO "G" DE LA H.C.D.N."**

En atención a consultas practicadas por un potencial oferente del llamado a que refiere el tema del asunto, se procede a brindar las siguientes aclaraciones:

**EN RELACION A LA PRESURIZACION DE CAJA DE ESCALERAS:**

**1. ¿Se debe cotizar el sistema de detección de alarma temprana para la automatización del sistema (central de alarma de incendio)?**

No, solo se deberá contemplar la canalización del montante para conectar los diferentes niveles con el equipo ventilador.

**2. ¿Detectores de humo?**

No, la provisión y colocación de detectores de humo no está contemplada en la presente licitación.

**3. ¿Se puede cambiar forma de caño a caño circular? Así verifica mejor.**

Los conductos de aspiración e impulsión entre el equipo ventilador y el núcleo de escalera podrán ser circulares siempre y cuando se respeten las especificaciones estipuladas en el ítem 17.1. EQUIPO VENTILADOR- CONDUCTO DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN.

**4. La puerta cortafuego F60 pedida en planilla es de 0.90 \* 2.00 m, la pedida por plano es de 1.00 m, se aclara que la existente en mercado es de 0.90 \* 2.00 m, aprobada por INTI, se solicita se aclare este punto. Estas son las características de las puertas a proveer oportunamente, se solicita se nos indique si esta puerta estaría bien. (puerta de chapa F60 cortafuego – aprobada por INTI – resistente al paso del fuego durante 60 min. – cierre rodillo – marco de chapa – bisagras reforzadas embutidas al marco – medida interior de paso 89 \* 200 cm – medida final con marco 1015 \* 205 cm – espesor tabique 12 cm terminado).**

La puerta cortafuego deberá ser la estipulada en la planilla de cotización, con un ancho libre de paso de 0.90 m y acorde a las especificaciones técnicas del ítem 15.1 PUERTAS METALICAS CORTAFUEGO. Se aclara que deberá adaptarse el vano existente a la medida final de la puerta a proveer, quedando el mismo en perfectas condiciones de terminación.



**5. En relación al punto 6.1 ¿son metros lineales? ¿Qué tipo de refuerzos, hierros aplicados a mampostería existente?**

Si, se encuentra computado en metros lineales, de acuerdo con lo estipulado en el ítem 6.1 REFUERZOS DE MAMPOSTERÍA.

**6. En relación al punto 7.3 ¿Qué revestimiento lleva el tabique?**

El revestimiento será de simil piedra París, según las especificaciones del ítem 7.3 REVESTIMIENTO TABIQUERÍA EXTERIOR.

**7. En relación al punto 7.4 ¿Se refiere a que el escalón es en chapa semilla de melón o es otra cosa?**

Si, tanto escalones como descansos se materializarán en chapa de semilla de melón. La chapa se colocará sobre bastidor estructural, según detalles adjuntos.



JUAN PABLO FERREYRA  
DIRECTOR DE COMPRAS  
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CÁMARA DIPUTADOS DE LA NACIÓN