

Buenos Aires, 17 de agosto de 2018

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1

**ASUNTO: Licitación Publica Nº 27/18 - CUDAP: EXP-HCD:0002172/2018
S/ CONSTRUCCION DE PAÑOL DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN EL EDIFICIO ANEXO "C" DE
LA H.C.D.N.**

En atención a la consulta practicada por un interesado y potencial oferente del llamado a que refiere el tema del asunto, se procede a brindar las siguientes aclaraciones:

Consulta - Interesado

1.- ¿Cuál es el horario de trabajo?

Repuesta del Organismo:

Los horarios de trabajo son las 24 hs del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, se debe tener en consideración que por la mañana y hasta las 16 hs de lunes a viernes pueden verse restringidos los trabajos que generen ruidos molestos y puedan afectar a sectores cercanos (por ejemplo, trabajos de demolición). Debido a que se solicitan tareas para las cuales son necesarios cortes generales de suministros y tareas de demolición, el plan de trabajo podrá contemplar TRES (3) turnos de 8 hs de lunes a domingo. La Adjudicataria deberá indicar el plantel que cubrirá cada turno. La cantidad de horas extras a realizar por cada operario no podrá exceder en ningún caso las contempladas en la Ley de Contrato de Trabajos, quedando a criterio de la Inspección de Obra la suspensión de las tareas en caso de incumplimiento.

Consulta - Interesado

2.- Demolición: la pared a demoler para la colocación de la puerta ¿Es de mampostería o de hormigón armado? ¿Cuál es el espesor de la misma?

Repuesta del Organismo:

El vano a demoler para la colocación de la puerta cortafuego doble se realizará en una pared de mampostería de ladrillo común de 23 cm de espesor.

Consulta - Interesado

3.- Pintura: ¿De piso hasta 1,10 metros pintura sintética satinada, y desde 1,10 hasta cielorraso pintura látex común?

Repuesta del Organismo:

La pintura a utilizar será:

- i) Hasta 1,10 metros de altura desde el nivel de piso (según lo indicado en los planos correspondientes): pintura sintética interior de acabado satinado marca Alba, Sherwin Williams o similar de calidad superior, de color a definir por la Inspección de Obra.
- ii) Desde 1,10 metros de altura desde el nivel de piso hasta el cielorraso o desde el nivel de piso hasta el cielorraso (según lo indicado en los planos correspondientes): pintura látex interior de acabado mate marca Alba, Sherwin Williams o similar de calidad superior, de color a definir por la Inspección de Obra.

- iii) Sobre cielorrasos (según lo indicado en los planos correspondientes): pintura látex interior para cielorrasos de acabado mate marca Alba, Sherwin Williams o similar de calidad superior, de color a definir por la Inspección de Obra.

Consulta - Interesado

4.- Vidrios: ¿Serán DVTT: 3 mm + cámara de aire 9 mm + 3 mm o laminado? Si es laminado definir espesores de vidrio y tipo de laminado.

Repuesta del Organismo:

Los vidrios DVH serán laminados 2+2 común de color transparente, quedando el DVH de 2+2 mm / 9 mm cámara de aire / 2+2 mm.

Consulta - Interesado

5.- Definir mesada medidas y si lleva zócalo y pollera.

Repuesta del Organismo:

Las mesadas llevarán zócalo de 7 cm de altura, sin pollera. Las medidas se deberán verificar en obra:

- i) Mesada de office: 60 cm de profundidad y 1,72 cm de largo, con mueble bajo mesada.
- ii) Mesada de baño: 45 cm de profundidad y 65 cm de largo.

Consulta - Interesado

6.- Definir como luz muestra 4300k (ya que en el mercado existe cálida y/o fría).

Repuesta del Organismo:

Los artefactos de iluminación serán en su totalidad de 4000 k.

Consulta - Interesado

7.- Definir si se anula el sistema de rociadores existentes y si se realizara uno nuevo según nueva ubicación.

Repuesta del Organismo:

Los trabajos en la instalación de rociadores existente comprenderán la anulación de los rociadores que por cercanía a instalación eléctrica o por quedar en un local nuevo deban ser retirados, según indicación de la Inspección de obra.

Consulta - Interesado

8.- Definir trabajos en el sistema de extracción existente.

Repuesta del Organismo:

Los trabajos en el sistema de extracción de aire existente comprenderán la colocación de una cámara para el ventilador extractor y los tramos necesarios para unir ésta con los conductos de extracción, según lo

indicado en los planos correspondientes. Además, se reubicarán rejillas del conducto de extracción según lo indicado en los planos correspondientes.

Consulta – Interesado

9.- Definir ubicación de la unidad exterior del equipo Split del Ítem 12.4 y a donde se conducen sus desagües.

Repuesta del Organismo:

La unidad exterior del equipo de aire acondicionado tipo Split se ubicará dentro del mismo pañol, según lo indicado en los planos correspondientes, en el nuevo tabique de placa cementicia. El desagüe será mediante manguera transparente, prolijamente colocada, a un recipiente colector de agua.

Sin perjuicio de las consultas efectuadas, esta área considera relevante esclarecer los siguientes temas:

1. La puerta cortafuego doble a cotizar es una sola y sus dimensiones son 1,40 m de ancho y 2,05 m de alto, según lo indicado en la planilla de la carpintería P02.
2. El mueble bajo mesada deberá ser construido en aglomerado de 18 mm de espesor, revestido en melamina de color blanco en ambas caras con cantos ABS de 2 mm. Fondo de chapadur plus blanco con estantes de melamina de 18 mm de espesor, regulables en altura de color blanco. Tendrá dos puertas y cajonera. Las cajoneras estarán compuestas por cuatro (4) cajones que llevarán guías correderas metálicas. Las divisorias verticales internas se efectuarán en aglomerado revestido en melamina blanca de 18 mm de espesor. Las puertas poseerán bisagras y herrajes de retención de primera calidad. Llevará banquina de 8 cm. Medidas: 0,60 x 1,72 x 0,85 m h. La Adjudicataria deberá presentar el plano del mueble para ser aprobado por la Inspección de Obra.



GERMÁN KIRSCHNER
Director de Compras
Dirección General Administrativo Contable
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN